



DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Milotice nad Bečvou

se sídlem: Milotice nad Bečvou čp. 59, 753 67 Milotice nad Bečvou

zastoupená: Bc. Hana Bezděková, starostka obce

IČ: 00636398

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Bc. Hana Bezděková, starostka obce, Zdeněk Matyásek, místostarosta

- ve věcech technických: Ing. Pavel Vývoda, TDI

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 1883118399 kód banky: 0800

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Společnost: **CIHYXON S.R.O.**

se sídlem: Milotice nad Bečvou čp. 97, 753 67 Milotice nad Bečvou

Zastoupená: Jiřím Cichrou – jednatelem společnosti

IČ: 07481080

DIČ: CZ07481080

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

bankovní spojení: MONETA Money Bank

číslo účtu: 226834235/0600

tel. 778 454 473

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dne 17. 5. 2022 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").

1. Základní údaje o díle

Název stavby: „**Protipovodňová opatření obce Milotice nad Bečvou, Etapa I – SO 05**“

Adresa stavby: k. ú. Milotice nad Bečvou

2. Předmět plnění

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést stavební práce. Práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Jiří Balabuch, Autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství, Čís. 1202144 vydané ČKAIT 4. 12. 2015 a Ing. Úlehla Jiří, Rokytnice 65, dále v souladu s výkazem výměr, se zadávací dokumentací k veřejné zakázce „**Protipovodňová opatření obce Milotice nad Bečvou, Etapa I – SO 05**“, a dále v souladu s nabídkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

Na základě požadavků investora a projektanta, došlo ke změně v realizaci díla (velikost potrubí, zatrubnění výkopu, změna trasy vedeného potrubí kanalizace a k vícepracím, které nebyly součástí projektu a výkazu výměr- odstranění pražců a vybudování nových svodů dešťové kanalizace od sousedního domu čp. 50 a změna vedení potrubí z DN 150mm na 300mm a prodloužení stávajícího vedení v zadní části na pozemku p. č. 203/2) a mění se článek 3. **CENA ZA DÍLO**, který nově zní:

3. Cena za dílo

- 3.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:

SO 05 – Obnova dešťové přípojky z p. č. 203/2 v k. ú. Milotice nad Bečvou:

Cena za dílo bez DPH	461 647,72Kč
Výše DPH (21%)	96 946,02Kč
Cena včetně DPH	<u>558 593,74Kč.</u>

- 3.2. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH").
- 3.3. V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště.
- 3.4. Dohodnutá cena bez DPH je **cenou nejvýše přípustnou** a může být změněna pouze v případech
a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případech:
a) dojde-li po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla ke změnám sazeb DPH,
b) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována.

Ustanovení, která tento dodatek nemění nebo nedoplňuje, zůstávají v platnosti.
Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 2 exemplářích, z nichž 1 obdrží
objednatel a 1 zhotovitel.

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací

V Miloticích nad Bečvou dne 30.1.2022


Objednatel:



Bc. Hana Bezděková
starostka obce

V Miloticích nad Bečvou dne 30.5.2022

Zhotovitel:



OBEC MILOTICE n. B.
753 67 Milotice nad Bečvou
IČ: 00636398, DIČ: CZ00636398
Tel.: 581 626 068, 581 696 578

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **15** Protipovodňová opatření obce Milotice nad Bečvou, Etapa I - SO 05

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

CIHYXON s.r.o.

97

75367

Milotice nad Bečvou

IČO: 07481080

DIČ: CZ07481080

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			461 647,72
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			461 647,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	461 647,72 CZK
Základní DPH	21 %	96 946,02 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

558 593,74 CZK

v Miloticích

dne

30.5.2022



Za zhotovitele



Za objednatele

OBEC MILOTICE n. B.
753 67 Milotice nad Bečvou
IČ: 00636398, DIČ: CZ00636398
Tel.: 581 626 068, 581 696 578

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
01	Objekt	0,00	461 647,72	96 946,02	558 593,74	100
2	04 - SO 05 – Obnova dešťo... 100%	0,00	313 272,52	65 787,23	379 059,75	68
2.1	04 - SO 05 - Obnova dešťové kanalizace - méněpráce	0,00	-29 164,80	-6 124,61	-35 289,41	-6
2.2	04 - SO 05 - Obnova dešťové kanalizace - vícepráce	0,00	161 040,00	33 818,40	194 858,40	35
2.3	04 - SO 05 - Vedlejší a ostatní náklady	0,00	16 500,00	3 465,00	19 965,00	4
Celkem za stavbu		0,00	461 647,72	96 946,02	558 593,74	100

Popis stavby: 15 - Protipovodňová opatření obce Milotice nad Bečvou, Etapa I - SO 05

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 2 - 04 - SO 05 – Obnova dešťo... 100%

Popis rozpočtu: 2.1 - 04 - SO 05 - Obnova dešťové kanalizace - méněpráce

Popis rozpočtu: 2.2 - 04 - SO 05 - Obnova dešťové kanalizace - vícepráce

Popis rozpočtu: 2.3 - 04 - SO 05 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			125 622,64	27
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			281,60	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 557,50	1
35	Stoky	HSV			177 540,00	38
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 082,44	1
8	Trubní vedení	HSV			66 167,15	14
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			24 444,50	5
997	Přesun sutě	HSV			54 847,20	12
998	Přesun hmot	HSV			3 104,69	1
Cena celkem					461 647,72	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 15	Protipovodňová opatření obce Miliotice nad Bečvou, Etapa I - SO 05
O: 01	Objekt
R: 2	04 - SO 05 - Obnova dešťo... 100%

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1	115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jírnice po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí v délce do 20 m.	h	60,00000	74,70	4 482,00	800-1	RTS 22/II	Indiv
2	120001101R00 Ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	80,00000	440,30	35 224,00	800-1	RTS 22/II	Indiv
3	132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dočasný prostředek.	m3	130,00000	110,60	14 378,00	800-1	RTS 22/II	Indiv
4	151811131 Osazení pažicích boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	336,00000	6,70	2 251,20		URS	Indiv
Ztižení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m								
Poznámka k souboru cen:								
1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapážené plochy (započítávají se obě strany výkopu).								
5	151811231 Odstranění pažicích boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	336,00000	3,30	1 108,80		URS	Indiv
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m								
6	162701105RT3 Vodotrvné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	46,00000	150,90	6 941,40	800-1	RTS 22/II	Indiv
7	162701109R00 Vodotrvné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	460,00000	15,00	6 900,00	800-1	RTS 22/II	Indiv
8	199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	87,40000	235,00	20 539,00	800-1	RTS 22/II	Indiv
9	174101101R00 Zásyp sypaninou se ztuhlým jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	84,00000	86,50	7 266,00	800-1	RTS 22/II	Indiv
10	175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí.	m3	33,60000	422,70	14 202,72	800-1	RTS 22/II	Indiv
11	58337304R šterkopiesek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B	t	68,88000	179,00	12 329,52	SPCM	RTS 22/I	Indiv
					125 622,64			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 15	Protipovodňová opatření obce Milotice nad Bečvou, Etapa I - SO 05
O: 01	Objekt
R: 2	04 - SO 05 – Obnova dešťo... 100%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 2										
12	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami,	m2	8,00000	25,20	201,60	800-2	RTS 22/II	Indiv	
13	67352001R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 150 g/m2	m2	8,00000	10,00	80,00	SPCM	RTS 22/II	Indiv	
Díl: 3										
14	971052631R00	Vybourání a proražení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m2	5,00000	711,50	3 557,50	801-3	RTS 22/II	Indiv	
Díl: 4										
15	451573111R00	Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu,	m3	8,40000	724,10	6 082,44	827-1	RTS 22/II	Indiv	
Díl: 8										
16	969021121R00	Trubní vedení Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	84,00000	143,30	12 037,20	801-3	RTS 22/II	Indiv	
17	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	84,00000	347,20	29 164,80	827-1	RTS 22/II	Indiv	
18	891315111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových, DN 150 mm	kus	1,00000	387,30	387,30	827-1	RTS 22/II	Indiv	
19	55162524R	armatura zpětná proti vzdučné vodě ABS; DN 160; stavební výška 218 mm; vyjim. klapka, revizní kryt, hrdlo pro plastové potrubí	kus	1,00000	4 201,80	4 201,80	SPCM	RTS 22/II	Indiv	
20	891445211R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek přírubových, DN 600 mm	kus	1,00000	3 380,00	3 380,00	827-1	RTS 22/II	Indiv	
21	422840-R	klapka zpětná koncová pro odpadní vodu DN 600	kus	1,00000	1 736,70	1 736,70		Vlastní	Indiv	
22	892351111R00	klapka zpětná koncová pro odpadní vodu DN 600	kus	1,00000	1 736,70	1 736,70		Vlastní	Indiv	
23	899101211	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	84,00000	19,80	1 663,20	827-1	RTS 22/II	Indiv	
24	899103111R00	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	4,00000	166,90	667,60	URS	URS	Indiv	
							2 270,80	827-1	RTS 22/II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 15	Protipovodňová opatření obce Milotice nad Bečvou, Etapa I - SO 05
O: 01	Objekt
R: 2	04 - SO 05 – Obnova dešťo... 100%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	4,00000	2 408,10	9 632,40	SPCM	RTS 22/II	Indiv
26	899623181R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 30/37, Beton čerstvý obyčejný; C 30/37; prosifedi: X0, XC1, XC2; cement: CEM II; struskoporlandský; Dmax = 22 mm; S 3 z cementu portlandského nebo struskoporlandského, v otevřeném výkopu,	m3	4,50000	2 428,30	10 927,35	827-1	RTS 22/II	Indiv
27	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu	m2	30,00000	341,30	10 239,00	827-1	RTS 22/II	Indiv
28	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	84,00000	12,00	1 008,00		RTS 22/II	Indiv
29	89988-R1	Vtakový objekt - beton C 25/30, včetně bednění, podkladního betonu, bentonitového těsnění, utěsnění otvorů pro napojení - dodávka a montáž Vtakový objekt - beton C 25/30, včetně bednění, podkladního betonu, bentonitového těsnění, utěsnění otvorů pro napojení - dodávka a montáž	kus	1,00000	2 672,00	2 672,00	Vlastní		Indiv
30	89988-R2	Monolitická betonová šachta 400 x 400 mm, včetně bednění, podkladního betonu, bentonitového těsnění, utěsnění otvorů pro napojení - dodávka a montáž Monolitická betonová šachta 400 x 400 mm, včetně bednění, podkladního betonu, bentonitového těsnění, utěsnění otvorů pro napojení - dodávka a montáž	kus	2,00000	1 669,90	3 339,80	Vlastní		Indiv
31	89988-R3	Uprava stávající betonové šachty 400 x 400 mm - viz TZ - dodávka a montáž Uprava stávající betonové šachty 400 x 400 mm - viz TZ - dodávka a montáž	kus	2,00000	1 002,00	2 004,00	Vlastní		Indiv
Díl: 9						24 444,50			
32	1961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech	m3	5,00000	4 888,90	24 444,50	801-3	RTS 22/II	Indiv
Díl: 997						54 847,20			
33	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	24,00000	30,80	739,20	822-1	RTS 22/II	Indiv
34	979082319R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložněním a hrubým urovňáním po suchu, příplatek za každých dalších i zanočatých 1000 m bez naložení, s vyložněním a hrubým urovňáním	t	456,00000	66,80	30 460,80	832-1	RTS 22/II	Indiv
35	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	24,00000	985,30	23 647,20	801-3	RTS 22/II	Indiv
Díl: 998						3 104,69			
36	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný vodorovně do 200 m	t	68,88000	42,40	2 920,51	822-1	RTS 22/II	Indiv
37	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaninátových Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,88900	97,50	184,18	827-1	RTS 22/II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 15	Protipovodňová opatření obce Mílotice nad Bečvou, Etapa I - SO 05	
O: 01	Objekt	
R: 2	04 - SO 05 – Obnova dešťo... 100%	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty							

Celkem **313 272,52**

Položkový soupis prací a dodávek

S: 15	Protipovodňová opatření obce Milošice nad Bečvou, Etapa I - SO 05
O: 01	Objekt
R: 2.1	04 - SO 05 - Obnova dešťové kanalizace - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 8		Trubní vedení				-29 164,80			
1	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.	m	-84,00000	347,20	-29 164,80	827-1	RTS 22/II	Indiv

Celkem **-29 164,80**

Položkový soupis prací a dodávek

S: 15	Protipovodňová opatření obce Mílotice nad Bečvou, Etapa I - SO 05
O: 01	Objekt
R: 2.2	04 - SO 05 - Obnova dešťové kanalizace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 35									
1	1	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí SN 12, DN 300	m	50,00000	2 406,00	120 300,00		Vlastní	Indiv
2	2	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí SN 12, DN 250	m	20,00000	2 037,00	40 740,00		Vlastní	Indiv
						161 040,00			

Celkem						161 040,00			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 15	Protipovodňová opatření obce Mílotice nad Bečvou, Etapa I - SO 05
O: 01	Objekt
R: 2.3	04 - SO 05 - Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 35		Stoky							
1	1	Vedlejší a ostatní náklady - viz. Příloha č.2 k SoD	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00		Vlastní	Indiv
						16 500,00			
						16 500,00			

Celkem						16 500,00			
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--